



dijon énergies



Avenant n°8 Dijon Energies

Annexe 11 – Descriptif des travaux
préparatoires et coûts associés

Réseaux



Opérations	2023	2024	2025	2026
Grossissement DN Rue Daubenton (DN65 -> DN150)	387 694	-	-	-
Grossissement DN Rue Diderot (DN50 -> DN200)	197 056	-	-	-
Parvis Saint Jean (extrémité de l'antenne Manutention)	-	61 640	-	-
Traversée Rue Monge	-	138 059	-	-
Contrôles et dossiers - chaufferie Django	-	-	139 757	142 552
Etudes et MO Installation de production - chaufferie Django	-	-	82 393	84 041
Etudes et MO Sous-stations	-	-	6 998	56 371
Etudes et MO Réseau de chaleur	-	-	6 998	81 957
Fourniture et pose SKID 100 kW	-	-	-	91 130
Fourniture et pose SKID 200 kW	-	-	-	99 825
Fourniture et pose SKID 300 kW	-	-	-	78 488
Fourniture et pose SKID 600 kW	-	-	-	45 682
Fourniture et pose SKID 700 kW	-	-	-	46 748
Fourniture et pose réseau de canalisations de distribution pré-isolé DN32	-	-	-	25 026
Fourniture et pose réseau de canalisations de distribution pré-isolé DN40	-	-	-	40 296
Fourniture et pose réseau de canalisations de distribution pré-isolé DN50	-	-	-	211 943
Fourniture et pose réseau de canalisations de distribution pré-isolé DN65	-	-	-	642 745
Fourniture et pose réseau de canalisations de distribution pré-isolé DN80	-	-	-	183 111
Fourniture et pose réseau de canalisations de distribution pré-isolé DN100	-	-	-	35 373
Profils en long	-	-	-	26 015
Huissier	-	-	-	685
Diagnostic enrobés	-	-	-	5 477
CSPS	-	-	-	2 738
Total (€ HT)	584 750	199 698	236 145	1 900 201